V:\Daten\Projekte\131Wey\052Erschl.Nördl. Fritzmeier-Weiglfeld\09-Ausführungsplanung\131-052_Beil01A-LageplanÜbersicht_2015-05-13.dwg

Ausschnitt des Weg, Beleuchtung bis zur Autobahn

Autobahn A8 München Salzburg

Maßstab= 1 : 1000

WANDERWEG

Schuppen

STICH ERSCHLIESSUNGSSTRASSE

Geplante Kletterhalle

GE/2
Fa. Seebauer

GE/3

GE/4
Fa. Greive

GE/5

Gewerbegebiet
Bebauung / Erschließung aller Parzellen GE/2,3,4,5 noch offen

Evtl. spätere Erweiterung

Grundstücksanschlüsse 3+5 werden noch festgelegt

Weg/Zufahrt

Retentionsfläche

Bestehende Mulden

ERSCHLIESSUNGSSTRASSE

ERSCHLIESSUNGSSTRASSE BESTAND

A8

Wald

Waldweg als Wirtschaftsweg (Mineralbetondeckfläche)

Leitungen:
Abwasser Druckleitung
Wasserleitung
Leerrohr und Kabel für Breitbandanschluss,
Telefon, Beleuchtung, Stromversorgung
evtl. Gasleitung

Lage örtl. festlegen

Holzkirchener Str.

Best. Schuppen

Erlacher Weg

Am Weiglfeld

SWK10
Übergabeschacht
Druckleitung/Freispiegelleitung
D: +667.82 mNN
S: +665.69 mNN
H: 2.15 m
Ø 1000 mm

LEGENDE

- Fahrbahn — Asphalt, auf Frostschutzschicht (Ergänzung des Bestands)
- geplante Querneigung
- Granit-Zweizeiler (V-Rinne bzw. Homburger Kante)
- Mineralbeton (Bankette und Fußweg)
- Grünfläche
- S 6 — SW-Kanal DN250 GGG mit Schacht DN1000, Abdeckung Kl. D, einwalzbar
- GA9 / GA4 — Grundstücksanschluss, DN150 GGG, mit Schacht DN1000, Abd.Kl. D
- RW-Kanal SSK 50x50 od. 50x30 mit Ltg. DN 150 PP und Anschluss an Filterschacht (FS) -> KS Regenspeicher (RS) DN 2500 StB im Privatbereich Anschluss an Kontrollschacht (KS) DN 1000 StB und Versickerung in Rigolen (2,00x2,00m) Sickerleitung DN 300 PP
- Wasserleitung (neu) GGG. Mit Abzweig und Schieber.
- Unter- bzw. Oberflurhydrant

M. K. WEISSER GBR
83043 BAD AIBLING, AM UFER 3, TELEFON 08061/8383

BAUVORH.:	ERSCHL. DES GEWERBEGEBIETES NR. 61 "AM WEIGLFELD NORD" HIER: AUSFÜHRUNGSPLANUNG			
DETAIL:	LAGEPLAN ERSCHLIESSUNG ÜBERSICHT			
BAUHERR:	GEMEINDE WEYARN			
ENTWURF	07.05.2015	DW	Maßstab=	1 : 500
GEZEICHNET	07.05.2015	WO	BEILAGE	1A
GEPRÜFT	07.05.2015	DW	PLAN-NR.	131-52-28-22305